

### **Ремонт подъездной дороги к СНТ «Холмы» от развилки с СНТ «Граворново». 600 м2**

#### Требуемые работы

1. Укладка дорожного полотна асфальтовой крошкой толщиной от 8-10 см с уплотнением дорожным катком.
2. Проливка битумом дорожного полотна. Количество за 1м2=0,8 л.
3. Покрытие битумной заливкой тонким слоем песка для предотвращения прилипания битума.

Работа под ключ за 1м2=200 руб.

Итого: 600\*200= **120 000 рублей**

### **Ремонт подъездной дороги от СНТ «Лес» до поворота на СНТ «Холмы». 857,5 м2**

#### Требуемые работы

1. Укладка дорожного полотна асфальтовой крошкой толщиной от 8-10 см с уплотнением дорожным катком.
2. Проливка битумом дорожного полотна. Количество за 1м2=0,8 л.
3. Покрытие битумной заливкой тонким слоем песка для предотвращения прилипания битума.

Работа под ключ за 1м2=210 руб.

Итого: 857,5\*210= **180 075 рублей**

### **Ремонт подъездной дороги к СНТ «ЛЕС» от шоссе. 2340м2**

#### Требуемые работы

1. Почистить дорогу, вычистить кюветы от кустарников (есть разрешение на вырубку от Истринского района), создание рва вдоль дороги для стока воды, кронирование деревьев.
2. Подготовка дорожного полотна. Выравнивание полотна грейдером и планировка дороги.
3. Ямочный ремонт асфальтовой крошкой с уплотнением дорожным катком.
4. Укладка дорожного полотна асфальтовой крошкой толщиной от 8-10 см с уплотнением дорожным катком.
5. Проливка битумом дорожного полотна. Количество за 1м2=0,8 л.
6. Покрытие битумной заливкой тонким слоем песка для предотвращения прилипания битума.
7. Предусмотреть уклон дорожного полотна 1% в сторону КП «Зыковский Уезд».

8. На выполнение работ требуется 4-5 дней.

Работа под ключ за  $1\text{ м}^2=238$  руб

Работа по планировке дороги, грейдер, расчистка канав, грейдер -69000 руб

Итого:  $2340*238= 556\ 920$  руб + 69000 руб= **625920 рублей**

**Было завезено:**

Основная дорога от шоссе до СНТ «Лес»

Ямочный ремонт+ работа+ каток по ямочному ремонту 40 м3 асфальтовой крошки.(2 камаза по 20 кубов)

На покрытие завезено: 240 м3 асфальтовой крошки 8 тонаров по 30 кубов

Дорога от СНТ «Лес» до поворота на СНТ «Холмы»

На покрытие завезено 3 тонара по 30 кубов

Дорога от ворот СНТ «Холмы» до поворота

На покрытие завезено 2 тонара по 30 кубов.

Работа грейдера по планировке нашего участка дороги.

**Итоговый расклад по деньгам:**

I. Основная дорога поделена по количеству собственников ЗУ.

Наша доля составила 181815 рублей

II. Пополам с СНТ «Граворново». Наша доля 92181 рублей

III. Наш кусок 120000 рублей

$181815+92181+120000=393996$  р - 69 владельцев по 5710 рублей